



2. HÆÐ

SKÝRINGAR.

ÖLL RÖR 16 MM NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 HÆÐ Á ROFUM 120 CM.
 HÆÐ Á TENGLUM 20 CM NEMA Í ELDHÚSI,
 PVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG BÍLSKÚR ÞAR
 SKULU PEIR VERA Í 110 CM HÆÐ.
 ALLUR VÍR 1,5 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 HÆÐ Á VEGGLJOSUM Í ELDHÚSI 140 CM.
 HÆÐ Á VEGGLJOSUM Í SOLSTOFU 150 CM.
 TENGLAR Í SOLSTOFU SEM ERU NÆR DYRUM,
 SKULU VERA UPP VIÐ LOFT EN
 HINIR Í 20 CM FRÁ GÓLFI.
 TENGLAR Í ELDHÚSI, STAÐSETJIST Í
 SAMRÆMI VIÐ INNRETTINGU.

SUDURHVAMMUR 25, HAFNARFIRÐI	
RAFLÖGN	
DAGS: 14.6.1988	BLAÐ: 2 AF 6
MÁL: 1:50.	SS/SR.