



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
 Br.Bj = BRUNAVIÐV.BJÖLLUR, Bj = ÓTHRINGINGARBJÖLLUR

[R] REYKSKYNNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNNJARI optiskur
 [H] HANDBRUNABODI, H=130sm
 ○→ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

① PÍPUR ÓT ÓR STEYPTRI PLÖTU, UNDIR STADSTEYPTAR EININGAR
 ② LÓDRÉTT VEGGRENNA F. RAFBÓNAÐ Í KENNSLUSTOFUM

———— NÝJAR LAGNIR
 - - - - - ELDRI LAGNIR

8. júlí 1999
VINNUTEIKNING

B		99-06-30	FULLNÁÐARTEIKNING	S.É.	T.S.	Trásk. Sveinbj.	220146-2439	EINSETNING SETBERGSSKÓLA--4.ÁFANGI VIÐBYGGING TIL VESTURS 2.HÆÐ 1af2 RAFLÖGN		SKV. 1:50	TEIKN.NR. 1-5
A		99-05-06	ÓTBÓÐSTEIKNING	S.É.	T.S.			TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÚTL. B
ÓTO.	DAÐS.			TEIKN.	HANSAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÚTL. B

