



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = ÞJÚARSÍMI, T = TÖLVA  
 Br.Bj = BRUNAVIBYBJÖLLUR, Bj = ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

REYKSKYNJARI jónískur  
 REYKSKYNJARI optískur  
 HANDBRUNAEØDI, H=130sm  
 HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

① PÍPUR ÓT GR-STEYPTRI PLÖTU, UNDIR STAÐSTEYPTAR ENINGAR  
 ② LÖÐRÉTT VEGGRENNA F. RAFBÓNAD Í KENNSLUSTOFUM

————— NÝJAR LAGNIR  
 - - - - - ELDRÍ LAGNIR

8. ígíli 1999  
 VINNUTEIKNING

EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI VIÐBYGGING TIL VESTURS 2.HÆÐ 2af2 RAFLÖGN		MÁV. 1:50	
B 99-06-30 FULLNADARTEIKNING S.Æ. T.S. <i>traustl. Svein bj.</i> 2.20.144-2499		TEIKN.NR. 1-6	
A 99-05-06 ÚTBODSTEIKNING S.Æ. T.S.		SÉDASTA TNR.	
ÖTÖ.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ.
		SAMÞYKKT.	KENNTALA.

**TERA** S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDHUNDUR HRELLERSHÖN RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5607366  
 TRAUPTI SVENSKIRKINN RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5607366

