



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLÁSTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 HÆÐ Á BÚLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SJÓNARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA  
 Br.Bj = BRUNAVÖÐV. BÚLLUR, Bj = ÖÞRINGINGARBÚLLUR

[R] BEYKSKYNJARI ísniskur  
 [R] BEYKSKYNJARI optiskur  
 [H] HANDBRUNABODI, H=130sm  
 [V] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

① PÍPUR ÓT ÓR STEYPTRI PLÖTU, UNDIR STADSTEYPTAR ENINGAR  
 ② LÖÐRÉTT VEGGRÉTTA F. RAFBÚNAD Í KENNSLUSTOFUM  
 --- NÝJAR LAGNIR  
 - - - - - ELDRI LAGNIR

8. júlí 1999  
**VINNUTEIKNING**

B	99-06-30	FULLNADARTEIKNING	S.É.	T.S.	220196-2499
A	99-05-06	ÖTBOÐSTEIKNING	S.É.	T.S.	
ÖTU.	DAÐS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KEIÐNITALA

**EINSETNING SETBERSSKÓLA-4. ÁFANGI**  
**VÍÐBYGGING TIL VESTURS 1.HÆÐ 2af2**  
**SMÁSPENNULÖGN**

**TERA** s/f  
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDUND BÍLLERSEN  
 TRAUSTRYGGINGARSTJÓRN  
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 STÍM 5687388  
 STÍM 5687390

MÆV. 1:50  
 TEIKN. NR. 1-8  
 SÍÐASTA TÍÐ.  
 TÖN. — AF — ÖTU.  
 GEYMSLUN. SMÁUPPLA-11.dwg  
 B

