



- LAMPASKRÁ**
- L1 Flúrlampi 1x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðr hengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L1.1 Flúrlampi 2x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðr hengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L1.2 Flúrlampi 2x36w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðr hengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L2 Flúrlampi 1x36w ósymetriskur. Miðað er við Fagerhults Class eða samberilegan.
 - L3 Veggilampi 1x18w Fl. yfir speglum t.d. BK (THORN)
 - L3.1 Flúrlampi 2x36w IP44 með heilli opallitáðri ljóshlíff.
 - L3.2 Flúrlampi 2x58w IP44 með heilli opallitáðri ljóshlíff.
 - L4 Flúrlampi 2x36w í geymslur og ræstingar.
 - L4.1 Flúrlampi 2x58w í geymslur og ræstingar eða 1x58w undirskápaljós.
 - L5 Loftilampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5742121912
 - L5.1 Veggilampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5745170711
 - L5.2 Hangandi lampi 1x13w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5741082492
 - L5.3 Loftilampi 1x9w Pl. Miðað er við rakabéttan lampu undir skyggni (Planet)
 - L6 Flúrlampi tupa 1300mm 1x36w. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L6.1 Flúrlampi tupa 1600mm 1x58w. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L6.2 Flúrlampi tupa 2 stk. 1600mm 1x58w með vegfestingum. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L7 Kastarabraut 1000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L7.1 Kastarabraut 2000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L7.2 Kastarabraut 3000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L8 Flúrlampi 2x11w Pl. IP44. Miðað er við Fagerhults Disco eða samberil.
 - L9 Kastarar til að ljúsa á vegg. Miðað er við Concord Bullet Major eða samberil. Setja skal spegil í lampann og 100w glóperu með lögnum líftíma.
 - L10 Veggilampi 1x13w Pl. Miðað er við Þega hálfkúlu no.6086 eða samberil.
 - L11 Neyðarljós með "OT"merki. Miðað er við Menvier Kwiklite eða samberil.
 - L11.1 Neyðarljósingardúndur í lampu
 - L11.2 Neyðarljósing m/geymjum
 - L12 Hangandi lampi opallitúð glerkúla 400mm 3x11w Pl. Miðað er við Fagerhults Glob (Rafbúð) eða samberil.
 - L15 Flúrlampi 1x36-58w í háf IP 65
 - L16 Lampar yfir fundarborði 100w gl. t.d. PH4-3 Pentant (Epal).
 - L17 Loftilampi 1x16w GR 8 ópallampi t.d. iGussini BOS 5201.

8. júlí 1999
VINNUTEIKNING

EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4. ÁFANGI		MEY 1:50	
VIÐBYGGING TIL VESTURS 2.HÆÐ 2af2		TEIKN.NR. 1-17	
LAMPAPLAN		SÉDASTA TNR.	
B	99-06-30	FULLNADARTEIKNING	S.Æ. T.S. <i>fransólf freydislyp 220146-2435</i>
A	99-05-06	ÚTBODSTEIKNING	S.Æ. T.S.
ÖTÖ.	DAÖK.	TEIKN.	HANNAÐ
		SAMÞYKKT	KENNITALA
TERA s/f		RAFMAGNSVERKFRÆDISTOFA	
		EDMUND BELLERSEN KAPMAGNSTEINIR SÍMI 5687388	
		TRAUSTE SVENJÓNSSON RAFMAGNSTEINIR SÍMI 5687390	
ÖTÖ.	DAÖK.	TEIKN.	AP
		ÖTÖ.	B

