



**SKÝRINGAR**  
 LAGNIR ERU HUÐAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA  
 Br, Bj = BRUNAVÖÐV.BJÖLLUR, Bj = ÖTHRINGINGARBJÖLLUR

- [R] REYKSKYNNJARI jónískur
- [R] REYKSKYNNJARI optískur
- [H] HANDBRUNABÓÐI, H=130sm
- HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ① PIPUR ÓT ÓR STEYPTRI PLÖTU, UNDIR STADSTEYPTAR EININGAR
- ② LÓDRÉTT VEGGRENNA F. RAFBÚNAD Í KENNSLUSTOFUM
- NÝJAR LAGNIR
- - - - - ELDRI LAGNIR

B 99-06-30		FULLNÁÐARTEIKNING	S.E.	T.S.	Tranck Sveinþ	22/046-249
A 99-05-06		ÚTBÓÐSTEIKNING	S.E.	T.S.		
ÖTÖ.	DAGR.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMYKKT	KEFNITALA

INSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI  
 VIBBYGGING TIL NORÐURS 1.HÆÐ  
 RAFLÖGN

8. júlí 1999  
 VINNUTEIKNING

MKV: 1:50  
 TEIKN.NR. 2-3  
 ÁMÁSTA TNR.  
 TNR. — AF — ÖTÖ.  
 GEYMSLUN. #1/020-11-04

**TERA** S/F  
 RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 ERMUNDU BÍLLERAFI RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 TRAVIÐI VITUNARFRÖÐUN RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 Sími 5667388 Sími 5667388 Sími 5667390