



- LAMPASKRÁ**
- L1 Flúrlampi 1x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samþerilegum. Niðrhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L1.1 Flúrlampi 2x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samþerilegum. Niðrhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L1.2 Flúrlampi 2x36w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samþerilegum. Niðrhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
 - L2 Flúrlampi 1x36w asymetriskur. Miðað er við Fagerhults Glass eða samþerilegan.
 - L3 Vegglampi 1x18w Fl. yfir speglum t.d. BK (THORN)
 - L3.1 Flúrlampi 2x36w IP44 með heilli opallitaðri ljóshlíff.
 - L3.2 Flúrlampi 2x58w IP44 með heilli opallitaðri ljóshlíff.
 - L4 Flúrlampi 2x36w í geymslur og ræstingar.
 - L4.1 Flúrlampi 2x58w í geymslur og ræstingar.
 - L5 Loftlampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5742121912
 - L5.1 Vegglampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5745170711
 - L5.2 Hangandi lampi 1x13w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5741082492
 - L5.3 Loftlampi 1x9w Pl. Miðað er við rakabéttan lampu undir skyggni (Planet)
 - L6 Flúrlampi túpa 1300mm 1x36w. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L6.1 Flúrlampi túpa 1600mm 1x58w. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L6.2 Flúrlampi túpa 2 stk. 1600mm 1x58w með veggfestingum. Miðað er við Lyktan Spertube
 - L7 Kastarabraut 1000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L7.1 Kastarabraut 2000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L7.2 Kastarabraut 3000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
 - L8 Flúrlampi 2x11w Pl. IP44. Miðað er við Fagerhults Disco eða samþeril.
 - L9 Kastarar til að lýsa á vegg. Miðað er við Concord Bullet Major eða samþeril. Setja skal spegil í lampann og 100w glóperu með lögnum líftima.
 - L10 Vegglampi 1x13w Pl. Miðað er við Bega hálfkúlu no.6086 eða samþeril.
 - L11 Neyðarljós með "01"merki. Miðað er við Menvier Kwikiite eða samþeril.
 - L11.1 Neyðarljósingarbúnaður í lampu
 - L11.2 Neyðarljósing m/geymum
 - L12 Hangandi lampi opallituð glerkúla 400mm 3x11w Pl. Miðað er við Fagerhults Glob (Rafbúð) eða samþeril.
 - L15 Flúrlampi 1x36-58w í háf IP 65
 - L16 Lampar yfir fundarborði 100w gl. t.d. PH4-3 Pentant (Epal).
 - L17 Loftlampi 1x16w GR 8 6pallampi t.d. íGusini BOS 5201.

8. júlí 1999
VINNUTEIKNING

B 99-06-30 FULLNADARTEIKNING		S.É.	T.S.	Trasabí Seemig 220/16-285	EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI INNGANGUR TIL SUÐURS 1.HÆÐ LAMPAPLAN	SKV. 1:50
A 99-05-06 ÚTBÓÐS-TEIKNING		S.É.	T.S.			3-3
ÚTÖ.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMYRKET	KEBNTALA	ÓTÖ. B

TERA S/F
RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EINMÖND HELLISSTÍVA RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
TRÁUSTYVEIÐSBRÚSSON RÁFMAGNSVEIÐNFR. Sími 5667300