



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HÚÐAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 220sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍM, J = TÖLVA
 Br.Bj = BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj = ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

REYKSKYNJARI jóniskur
 REYKSKYNJARI optískur
 HANDBRUNABÓÐI, H=130sm
 HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

① PÍPUR ÓT ÚR STEYPTRI PLÖTU, UNDIR STAÐSTEYPTAR EININGAR
 ② LÖBBRETT VEGGRÉNNA F. RAFBÓNAÐ Í KENNSLUSTOFUM

————— NÝJAR LAGNIR
 - - - - - ELDRÍ LAGNIR

8. júlí 1999
 VINNUTEIKNING

EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI		MÁSK. 1:50	
BREYTINGAR Á ELÐRA HÚSNÆÐI 2.HÆÐ		TEIKN.NR. 4-2	
RAFLÖGN		SÍMAFATA TNR.	
B	99-06-30 FULLNADARTEIKNING	S.É.	T.S.
A	99-05-06 ÚTBODSTEIKNING	S.É.	T.S.
ÖTU.	DAÖS.	TEIKN.	HANNAÐ.
		SAMÞYKKT	KENNTALA

TERA S/F
 RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 REPULINGU BUELLSÍÐU RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 TRAUÐU SVENNÞÓRSSON RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 STÍM 566730