



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HUÐAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
 Br.Bj = BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj = ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

[Rj] REYKSKYNNJARI jóniskur
 [Rj] REYKSKYNNJARI optiskur
 [H] HANDBRUNABÓÐI, H=130sm
 [H] HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

① PIPUR ÓT ÓR STEYPTRI FLÓÐI, UNDIR STAÐSTEYPTAR EININGAR
 ② LÖÐRÉTT VEGGRENNA F. RAÐBÓNAÐ Í KENNSLUSTOFUM

— NYJAR LAGNIR
 - - - ELDRI LAGNIR

8. júlí 1999
VINNUTEIKNING

B 99-06-30		FULLNADARTEIKNING	S.Æ.	T.S.	Transilj Sævi-bj 220141-2111	EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI BREYTING Á ELÐRA HÚSNÆÐI 2.HÆÐ SMÁSPENNULÖGN	MÁL: 1:50 TEIKN.NR: 4-7 SÍÐASTA TÍÐ:
A 99-05-06		ÓTBÓÐSTEIKNING	S.Æ.	T.S.			TÍÐ: — ÁF — ÚTÓ. GRÝMSLEIÐ: 50/050MA-21.00y B
ÓTÓ.	DAÐS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	TERA S/F EDUARD BELLERSEN TRAUSTRYGGJÓNSON	RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA RAFAGNTEIKNER RAUFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMI 5667388 SÍMI 5667390

