



- LAMPASKRÁ**
- L1 Flúrlampi 1x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðurhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
  - L1.1 Flúrlampi 2x58w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðurhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
  - L1.2 Flúrlampi 2x36w. Miðað er við Fagerhults Combilume Lamell með spegli eða samberilegum. Niðurhengdir lampar skulu hanga í þar til gerðum keðjum.
  - L2 Flúrlampi 1x36w asymetriskur. Miðað er við Fagerhults Class eða samberilegan.
  - L3 Vegglampi 1x18w Fl. yfir speglum t.d. BK (THORN)
  - L3.1 Flúrlampi 2x36w IP44 með heilli opallitaðri ljóshíff.
  - L3.2 Flúrlampi 2x58w IP44 með heilli opallitaðri ljóshíff.
  - L4 Flúrlampi 2x36w í geymslu og ræstingar.
  - L4.1 Flúrlampi 2x58w í geymslu og ræstingar.
  - L5 Loftlampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5742121912
  - L5.1 Vegglampi 1x9w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5745170311
  - L5.2 Hangandi lampi 1x13w Pl. Miðað er við Albertslund nr. 5741082492
  - L5.3 Loftlampi 1x9w Pl. Miðað er við rakabættan lampa undir skyggni (Planet)
  - L6 Flúrlampi túpa 1300mm 1x36w. Miðað er við Lyktan Sypertube
  - L6.1 Flúrlampi túpa 1600mm 1x58w. Miðað er við Lyktan Sypertube
  - L6.2 Flúrlampi túpa 2 stk. 1600mm 1x58w með veggfestingum. Miðað er við Lyktan Sypertube
  - L7 Kastarabraut 1000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
  - L7.1 Kastarabraut 2000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
  - L7.2 Kastarabraut 3000mm. Miðað er við 3ja línu Concord braut
  - L8 Flúrlampi 2x11w Pl. IP44. Miðað er við Fagerhults Disco eða samberil.
  - L9 Kastarar til að lýsa á vegg. Miðað er við Concord Bullet Májör eða samberil. Setja skal spegil í lampann og 100w glóperu með lögnum líftíma.
  - L10 Vegglampi. 1x13w Pl. Miðað er við Bega hólfkúlu no.6086 eða samberil.
  - L11 Neyðarljós með "ÚT"merki. Miðað er við Menvier Kwikite eða samberil.
  - L11.1 Neyðarlýsingarbúnaður í lampu
  - L11.2 Neyðarlýsing m/geyrum
  - L12 Hangandi lampi opallitað glerkúla 400mm 3x11w Pl. Miðað er við Fagerhults Glob (Rafbúð) eða samberil.
  - L15 Flúrlampi 1x36-58w í háf IR 65
  - L16 Lampar yfir fundarborði 100w gl. t.d. PH4-3 Pentant (Epal).
  - L17 Loftlampi 1x16w GR 8 ópallampi t.d. iGussini BOS 5201.

8. júlí 1999  
VINNUTEIKNING

|            |       |                   |        |          |           |                        |            |
|------------|-------|-------------------|--------|----------|-----------|------------------------|------------|
| B 99-06-30 |       | FULLNADARTEIKNING |        | S.É.     | T.S.      | <i>Messli Steinþor</i> | 22046-2439 |
| A 99-05-06 |       | ÚTBÖBSTEIKNING    |        | S.É.     | T.S.      |                        |            |
| ÚTÖ.       | DAGR. | TEKNI.            | HANNAÐ | SAMÞYKKT | KENNITALA |                        |            |

EINSETNING SETBERGSSKÓLA-4.ÁFANGI  
BREYTINGAR Á ELÐRA HÚSNÆÐI 2.HÆÐ  
LAMPAPLAN  
**TERA** S/F  
RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
EÐVALD HJELMARSSON  
TRAUSTRÁSVÉÐJÓRNISSON  
RÁFMAGNSSENTR. 5141568790

MEV. 1:50  
TEIKNING 4-11  
SÍÐASTA TNR.  
TNR. — AF — ÚTÖ.  
GREYMSLURN. LAMPAPLAN-21.041 B