



Inntök samþykkt 26.11. 1989  
 f. h. RAFVEITU HAFNARFIÐDAR  
*Albert Jónsson*

HÚSVEITA TENGIST A H-FASA

Samþykkt 27/11 1989  
 VAFNA FULLNAC AFRAGANGS  
*Ólafur Þ. Kristjánsson*  
 f. h. RAFVEITU HAFNARFIÐDAR

**SKYRINGAR:**

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í bilgeymslu og  
 kvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast  
 við fullfrægingin gólf.  
 Taka skal mál milli veggja s. k. v. smíðateikningu.  
 Binda skal samar vatnsinntök og jarðbinda  
 þaðkar og sturtubotn.  
 Ganga skal frá rafloðn s. k. v. reglugerð R.E.R og  
 viðkomandi rafveitu.  
 L táknar loftnet  
 S táknar simi  
 DS táknar dyrasimi.

} nema annars  
 sé getið

2677

JJ RAFTEIKNINGAR DALSHRAUNI 13 HAFNARFIÐI S, 651046

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
BIRKIBERG 14 HAFNARFIÐI			
	RAFLOGN	HANNAD	16
		TEIKNAD	16
		DAGS	feb 89
		BLAD	1 AF 2
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	89.198