



SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÖLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI, SÉ 150 CM.
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30 CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5 MM.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

RH 50mm Plastpípur
 F 50mm 70 cm í jörd
 L 25mm
 G 25mm

Birkiberg22 Hafnarfirði

Rafagnateikning	teikning no. 54
Grunnmynd og skýringar	blad 1 af 2
	mkv. 1:50
	dags. Jan 89
Pórður K Kristjánsson Rafvirkjam 54750	hönnad <i>Þórunn</i>
VElma Cates Tækni.	teiknad <i>VElma</i>