



Grunnmynd mkv. 1:50

G 25 mm  
L 25 mm  
F 50 mm  
RH 50 mm

SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI.  
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.  
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150 CM.  
 HÆÐ TENGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.  
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.  
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.  
 PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5 MM.  
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.  
 NEMA ANNARS SÉ GETID.

**Birkiberg 26 Hafnarfirði**

Rafagnateikning	teikning no.48
Grunnmynd	blað 1 af 2
	mkv. 1:50
	dags. sep 88
Póður K Kristjánsson Rafvirkjam. 54750	hönnad <i>Póður K</i>
V Elmo Cates Tækniteignari	teiknad <i>V Elmo</i>