



Samþykkt 16/10 1990
 VEGNI FULLNADARFRÁGANGS
 Rafveitu Hafnarfjarðar
 Lh. Rafveitu Hafnarfjarðar

Inntök samþykkt 10.11.1990
 Lh. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
 Filbert Jónsson

MUSVEITA TENGIST A'S-FAS

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og
 geymslum sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda
 baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 F táknar simi
 DS táknar dyrastími.

nema annars
 sé getið

R.H. ø50
 Simi ø50
 Loftn ø25
 aukar ø25

Grunnmynd jarðhæðar M 1:50

TEIKNING NR. 2856

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÁBERG 27 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR		HANNAÐ	7.
		TEIKNAD	7.9
		DAGS	09.10.90
		BLAÐ	1. AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	90-246