

Inntök samþykkt 31.10. 1991  
 í h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR  
 Ríbert Kristjánsson

SKÝRINGAR

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

MÁL STRAUMURROFA OG TENGLA SÉ 10A  
 VÍR SÉ 1.5q. PÍPUR SÉU 16mm.  
 HÆÐ TENGLA SÉ 20cm. HÆÐ ROFA SÉ 110cm.  
 HÆÐ TENGLA OG ROFA Í BÍLGEYMSLU ÞVOTTAH.  
 GEYMSLU SÉ 105cm. ALLAR HÆÐIR MIÐAST  
 VIÐ FULLFRÆGENGIÐ GÓLF.  
 BÍNDU SKALSAMAN VATNSINNTÖK OG  
 JARDBÍNDU BAKKAR OG STURTUBOTN.  
 TAKA SKAL MÁL MIÐLÍVEGGJA SK.V. SMÍÐATEIKNINGU.  
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGN SK.V. REGLUGERD R.E.R.  
 OG VIÐKOMANDI RAFVEITU.

NEMA ANNARS  
 SÉ GETIÐ

Samþykkt 11/10/91  
 VEIHA FULLNARFRAGA/GS  
 Ólafur L. Magnússon  
 Eign. Ráðgjafi Hafnarfiardar

L = LOFTNET  
 S = SÍMI  
 DS = DYRASÍMI

TEIKNING NR.

2978

RH 50φ  
 SÍMI 50φ  
 LOFTNET 50φ  
 AUKA 32φ

INNTAKSRÖR HEÍL AD LÖÐARMÖRKUM

HÖRGSHOLT 7	DAGS	OKT 91
RAFLOGN	BLAÐ	1 AF 2
	KVARÐI	1: 50
Bygginguátt 54442	TEIKN	BG