



Samþykkt 9-1 1989
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Albert Arnbjörnsson
 f.h. Rafveitu Hafnarfirðar

Inntök samþykkt 4.11. 1989
 f.h. RAFVEITU HAFNARFIJARÐAR
Albert Arnbjörnsson
 HÚSVEITA TENGIST Á 1. FASA

Almennar skýringar:

1. Allar pípur eru φ16mm og vír 3x1,5⁰
 2. Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi sé 100cm
 3. Hæð tengl frá fullfrágengnu gólfi sé 15cm
 4. Hæð tengl í geymslun, þvottá- og eiddúsi sé 100cm frá fullfrágengnu gólfi
 5. Hæð síma- (F), sjónvarps- (L) og hátalaratenglum (H) sé 15cm frá fullfrágengnu gólfi
 6. Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 amper
- Fyrirnefnd átriði gilda nema annars sé getið
7. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T1 GR2 er grein númer 2 í töflu merktri T1
 8. Pípur sem leggja skal að inntakskassa síma eru merktar TKS
 9. Pípur sem leggja skal að inntakskassa loftnets eru merktar TKL
- Lögn í gólfi

⊗ Kastarar innfelldir

TEIKNING NR. 2657.

Verkheiti No.23 v/ Kvistaberg, Hafnarfirði.				
Kvarði 1:50	Verkhliuti Afstöðumynd, sníð og skýringar.			
cm 0 1 2 3 4				
Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Asgeir Arnbjörnsson	Raf. tæknir IFFI, S-54123
áa	áa	Asgeir Arnbjörnsson	Hjallabraut 17, Hafnarfirði	Blað nr. 1
Dags Jún '88	Samb.	Verknúmer	Teikningarnúmer 1970	