



Inntök samþykkt 21.11. 1989
 L. RAFFEITU HAFNARFJARÐAR
 Píbert Amundsson
 HÖSVEITA TENGIST Á 3-FASA

Samþykkt 27/4 1989
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Gunnar L. Mikulsson
 L. Rafveitu Hafnarfjarðar

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, kvottahúsi
 geymslu og bilageymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milli veggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkór.
 Ganga skal frá rafloyn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.

- L táknar loftnet
- S táknar sími
- DS táknar dynastími.

2678

GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR M 1:50

RAFMAGN Ø50 + Ø25
 SÍMI Ø50
 LOFTNET Ø25
 INNTÖK
 DÝPT
 0,6 m

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
LÆKJARBERG 27 HAFNARFIRÐI			
RAFLAGNIR OG VEIKSTRAUMS- LAGNIR		HANNAÐ	R.F.H.
		TEIKNAD	R.F.H.
		DAGS	apríl '89
		BLAD	1 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	0203