



SKYRINGAR:

Mál eru frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa 105 cm og tenglar 20 cm.
 Hæð tengla og rofa í eldhúsi, þvottahúsi, baði og bilgeymslu 105 cm.
 Hæð veggjólja 160 cm, nema í herbergjum 150 cm.
 Málstraumur rofa og tengla 10 amper.
 L er loftnetstenglar hæð 20 cm.
 H er hátalaratenglar hæð 20 cm.
 S er símatenglar hæð 20 cm.
 DS er dýrasími hæð 130 cm.
 Nema annað sé getið á uppdratti.
 T1 sé JPB 113 eða samsvarandi.
 T2 sé Hager C 136 eða samsvarandi.
 SSK-1 sé JBP 112/7 eða samsvarandi.
 SSK-2 sé Hager C 124 eða samsvarandi.
 SK-1 sé smástraumskassi frá Rafport eða samsvarandi.
 SK-2 sé eins.

Samykktt 31.7.1987
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Jón Þórisson
 f.h. Rafvélva Hafnarfjarðar

HÚSVEITA TENGIST A S-FASA

lantið samþykkt 29.7.1987
 f.h. RAFVÉLVU HAFNARFJARÐAR
Höndur Halldórsson

TEIKNING NR. 2502

TEIKNINGAR
 TEIKNINGAR

Dags.: 26.7-1987	Hann./teikn. Þórisson	Samþ.: P.U.	M.kv.: 1:50	
Heiti: LYNGBERG 19 B.			Kemur í stað:	Vikur fyrir:
Tilvisun:			Útreikn.:	Nr.: BLAD 1 AF 2
			Þórisson S:53904.	