



**SKÝRINGAR**

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÖLFI.  
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA, SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.  
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI, SÉ 150 CM.  
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVEL SÉ 30CM.  
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.  
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.  
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.  
 NEMA ANNARS SÉ GETID.

RUNNMYND NEÐRI HÆÐAR MKV. 1:50

RH 50 Plastpípur 70 cm í jörd  
 F 50  
 L 25  
 G 25

**STUÐLABERG 4 HAFNARFIRÐI**

Raflagateikning  
 GRUNNMYND

Þórður K Kristjánsson Rafvirki s. 54750  
 V Elma Cates

teikning no. 51  
 bláð 1 af 2  
 mkv. 1:50  
 dags. NOV 88  
 hannad *[signature]*  
 teiknad *[signature]*