



Sambýkkt 5-12-1920  
 VECHA FULLNADARFRAGANGS  
*Juliusson*  
 l.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

Innlök samþykkt 5.12.1920  
 l.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
*Piöbert Arnsteinsson*

SKYRINGAR

Gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós.  
 Hæð rofa sé 105 sm.  
 Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn.  
 Hæð tengla í eldhúsum, þvottahúsum og geymslu sé 105 sm.  
 Aðrir tenglar 20 sm frá gólfi.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 amper nema í stigahúsum 16A.  
 Pípur séu 16 mm og vír 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>.  
 L er loftnet, hæð tengla 20 sm.  
 S er sími, hæð tengla 20 sm.  
 OS er dyrasími, hæð tóla 140 cm.  
 Tenglabox í stigahúsum fyrir OS. S. L. stærð 15 x 25 x 7 hæð 230 sm.  
 NEMA ANNARS ER GETIÐ Á UPPDR.  
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum rafmagnseftirlits rík.  
 Nota skal mál á teikningum af húsi þegar mælt er fyrir veggjum.  
 RAFVERKTAKA BER AÐ STAÐSETJA RAFBÚNAD Í ELDHÚSUM Í SAMRÆMI VIÐ INNRETTINGATEIKNINGAR.

Ø50 RH  
 Ø50 SÍMI  
 Ø32 LOFTNET  
 Ø25 AUKA  
 INNTAKSPÍPUR SKULU NÁ ÚT FYRIR LÖÐARMÖRK

JARÐHÆÐ M: 1:50

TEIKNING NR. 2881.

ALFHOLT 42 HAFNAFJ.		
RAFLOGN JARÐHÆÐ	HANNAÐ	<i>J.J.</i>
	TEIKNAD	<i>J.J.</i>
	DAGS	sept. '90
	BLAD	1 AF 5
	KVARDI	1:500
	VERK NR.	107
Julius Juliusson S. 78146		