



- SKYRINGAR:**
- 1 Rafmagnstafía stærð ca 80x160x27,5 cm bñhxd, úr ríðfríu jární eða plástangrændi efnun, Klöckner Moeller IOK 8162/KXU 4 eða samberlleg. Talian skal fest á 40 cm sökkul úr sama efni.
 - 2 Strengrænna frá löflun, Tehalit KBL 80500 eða samberlleg.
 - 3 Strengrænna Tehalit KBL 80300 eða samberlleg.
 - 4 Strengrænna Tehalit KBL 50100 eða samberlleg.
 - 5 Veggrænna í hæð 120 cm, Tehalit PB 60190 eða samberlleg.
 - 6 Miðlengja skal í löppum, í 3. hæð ljósgrættum skal tengja lampu þannig að lamparit vaxi milli fasa og að ekki séu samstæðir lampar á sama fasa.
 - 7 Tengidóstr sérstaklega gerðar Lyrir burðartrengi.
 - 8 Í góti á milli þrúahöfða skal loka með með viðurkenndum efnun þegar rafloppum er lokað.
 - 9 Ljóssemi stöðvefjist undir glugga. Ljóssemi skal skynja dægbirtu og styrja útlýsingu.
 - 10 NB. Styrngilega er þannig að nota yfirborðsefni úr kopar.