



### SKÝRINGAR.

GEFIN HÆÐARMÁL FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI AB MIÐRI DÓS.

HÆÐ ROFA 105 cm.

HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA Í HÆÐ HANS. HÆÐ TENGLA Í FISKVERKUNUM 105 cm.

RAKAPÉTTIR. AÐRIR

TENGLAR 20 cm. FRÁ GÓLFI.

HÆÐ VEGGLJÓSA 160 cm.

HÆÐ VEGGLJÓSA ÚTI 330 cm. FRÁ GÓLFI

HÆÐ TENGIDÓSA UNDIR EFRI SKÁPUM Í ELDHÚSI OG ÞVOTTAHÚSI 143 cm.

MÁLSTRAMUR ROFA 10A, TENGLA 16A.

PÍPUR ERU  $\phi 16$  mm. OG VÍR  $3 \times 1,5$  mm<sup>2</sup>

L ER LOFTNET. HÆÐ TENGLA 20 cm.

F ER SÍMI. HÆÐ TENGLA 20 cm.

D E DYRASÍMI. HÆÐ TÓLA 140 cm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

NOTA SKAL MÁL Á HÚSATEIKNINGUM

ÞEGAR MÆLT ER FYRIR VEGGJUM

PÍPUR LIGGJA UTANÁ VEGJUM EN INNFELDAR Í LOFTI YFIR FISKVEKUNUM.

**LJÓSTÆKNI**

Teiknistofa Skúlagötu 63  
Reykjavík, sími 14041  
Magnús Siguroddsson  
tæknifráeingur tffi

VERBÚÐIR VIÐ FLENSBORGARHÖFN. HAFNAFIRÐI

**RAFLÖGN**

EINLÍNUMYNDIR. SKÝRINGAR

VERK NR.

LT 1409.

BLAD 3 AF 3

90.09.