



SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 15 mm.
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottanusi og
 gæmslum sé 103 cm.
 Allar hæðir mældast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milli vegja s.k.v. smíðateikningu.
 Birtu skal saman vatnsinntök og jarðbirta
 bækur og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafloft s.k.v. ræglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarða.
 L táknar loftnet
 S táknar sími
 DS táknar dyrásími.

Inntakskassi fyrir síma sé 15*25*12 cm. Inntakskassi fyrir loftnet sé
 20*35*12 cm. Grænikassir fyrir síma, loftnet og dyrásíma séu
 að stærð 15*20*10 cm.

nema annars
 sé gætið

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÁHOLT 11 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-	HANNAÐ	F.G.H	
LAGNIR	TEIKNAD	F.G.H	
1.HÆÐ	DAGS	nóv.'90	
	BLAÐ	2 AF6	
	KVARDI	1:50	
	VERK NR.	90-248	