



**SKYRINGAR:**

=====  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi  
 geymslum sé 105 cm.  
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkór.  
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 Rafveitu Hafnarfjarðar.

L táknar loftnet  
 F táknar sími  
 DS táknar dyrasími.

} nema annars  
 sé getið

Ø50 rafmagn }  
 Ø50 sími } dýpt 0,7 m.  
 Ø25 loftnet }  
 Ø25 auká. }

INNÞAKSPÍPUR SÉU HEILAR AD LÓÐARMÖRKUM

NR. 1	BREYTING KJALLARA	DAGS	BR.	SEP 90
<b>HÁHOLT 14 HAFNARFIRÐI</b>				
RAFLAGNIR KJALLARA		HANNAÐ		
		TEIKNAD		
		DAGS	sept. 90	
		BLAÐ	1 AF 6	
		KVARÐI	1:50	
		VERK NR.	90,240	