



ÖLL INNTAKSRÖR SKULU  
NÁ ÚT FYRIR LÖÐAMÖRK.

inntök dýpt 0.7m  
R.H 450  
símí 450  
loftnet 625  
aukar 425

**SKYRINGAR:**

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
Pípur séu 16 mm, vir 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og  
geymslum sé 105 cm.  
Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.  
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.  
Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda  
baðkar og stúrtubötn.  
Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
Rafveitu  
L táknar loftnet  
F táknar sími  
DS táknar dyrasími.

nema annars  
sé gatið

Inntakskassi fyrir síma sé 30 x 35 x 12 cm. Inntakskassi fyrir loftnet sé  
20 x 35 x 12 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
<b>HÖRGSHOLT 27-29 HAFNARFIRÐI</b>			
RAFLOGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR		HANNAD	7.9.H
1. HÆÐ.		TEIKNAD	7.9.H
		DAGS	mars '91
		BLAÐ	1 AF 6
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	90-252