



Gefin hæðarmál frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum
 Hæð rofa skal vera 105 cm
 Hæð tengla við rofa skal vera 105 cm
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslum og bilgeymslu skal vera 105 cm,
 aðrir tenglar í 20 cm
 Hæð vegg ljósa skal vera 160 cm
 Hæð utveggljósa skal vera 180 cm
 Málstraumur rofa skal vera 10 A en tengla skal vera 16 A
 Pipur skulu vera 16mm og vír 1,5q

NEMA ANNARS
 SEGETIÐ

Gefin hæðarmál frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum
 Hæð tengla skal vera 20 cm
 Hæð simstöðva fyrir dyrastíma skal vera 150 cm
 Hæð tengla í eldhúsi skal vera 105 cm

NEMA ANNARS
 SEGETIÐ

F = sjónvarp
 S = simatengill

Inntök samþykkt 12.13. 1991
 RAÐVEITU HAFNARFIJARDAR
 Albert Þrútsinnsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.

Samþykkt 13-3 1991
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Jón Einarsson
 f.h. Raðveitu Hafnarfjardar

LÆKJARBERG 26 HAFNARFIRÐI	Teiknað 10.03'91
Raflagnir.	Mkv 1:50
Valdimar Gestsson. S: 654596	BLs 1 af 3

TEIKNING NR. 2906