



Gefin hæðarmál frá fullfragengnu golfi og í miðja dos  
 Allar málsetningar skulu takastafsmíðateikningum  
 Hæð rofa skal vera 105 cm  
 Hæð tengla við rofa skal vera 105 cm  
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu og bilgeymslu skal vera  
 105 cm,  
 aðrir tegnlari 20 cm  
 Hæð veggljósa skal ver 160 cm  
 Hæð útiveggljósa skal vera 180 cm  
 Málstraumurrofa skal vera 10 A en tengla skal vera 16A  
 Pipur skulu vera 16mm og vir 1,5q

NEMA ANNARS  
 SE GETIÐ

Gefin hæðarmál frá fullfragengnu golfi og í miðja dos  
 Allar málsetningar skulu takastafsmíðateikningum  
 Hæð tengla skal vera 20 cm  
 Hæð simstöðva fyrir dýrasíma skal vera 150 cm  
 Hæð tengla í eldhúsi skal vera 105 cm  
 F = sjónvarp  
 S = simatengill

NEMA ANNARS  
 SE GETIÐ

LÆKJARBERG 26 HAFNARFIRÐI	Teiknað 10.03'91
Láspennulagnir.	Mkv 1:50
Valdimar Gestsson. S: 654596	BLs 2 af 3