



Skýringar

Öll mál gefin í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 110cm
 Hæð tengla í eldh. bilg. og þvottah. sé 110cm
 aðrir tenglar í 20 cm
 Hæð veggjösa sé 165 cm
 Pipur 16mm og rír 1,5^m
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A
 Töflur skulu vera af viðurkenndri gerð
 F = bæjarsími
 L = Loftnet
 D = dýrasími
 H = hátalarar.

Að gærðjösu 30m
 Inntak RH 50m/m
 Inntak loftnet 40m/m
 Inntak sími 50m/m

ÖLL INNTAKSRÖR SKULU
 NÁ ÚT FYRIR LÖÐAMÖRK.

Lindarberg 12 Hafnarfirði	
Raflögn í aðalhäð	Dags. 12.2.1991 Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>
Teikning no: 120	Mkv: 1:50
<i>Rinnar Pálsson s. 52412</i> <i>Fagrabergi 58 H/.</i>	Blað 2 af 3