



ROFAR	h105
ROFAR ÞY/ÞURRK	h110
ROFAR VIÐ RÚM Í	
SVEFNH HUÓNA	h 55
TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞY/ÞURRK	h110
TENGLAR SVÖLUM	h180
TENGLAR ELDAVEL	h 20
TENGLAR FYRIR OFAN ELDAY	h180
TENGLAR	h 20
VEGGLJÓS VIÐ INNGANG	h220
VEGGLJÓS SVÖLUM	h200
VEGGLJÓS BÖÐUM	h200
VEGGLJÓS ELDHÚSUM	h145
VEGGLJÓS SVEFNH	h130
BILID Á MILLI LJ'OSANA	30
ÖNNUR VEGGLJÓS	h165
SÍMATENGLAR	h 20
DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI	h135
DYRASÍMI SVEFNH	h 90
LOFTNETSTENGLAR	h 20
SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN	
MÁLMSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 16A	
VÍR 1,5q	
VIÐ STAÐSETNINGU YEGGJA OG MIDJUREIKNING Á LOFTDÓSUM SKAL MIDAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU	

NEMA ANNARS SE GETID

LINDARBERG 24 HAFNARFIRDI

ADALTAFLA SKÝRINGAR
TEINAD

JÓNAS STEFÁNSSON RAFVERKTAKI S-651993