



- STOFA.
- GANGUR, HERB, BAÐ
- BORST, ELDHÚS
- HJÓN, FATAHERB.
- OFN, ÖRBYLGJUOFN.
- ELDAVÉL.
- ÍSSKÁPUR.
- ANDD, HOL, SJÓNVA.
- GANGUR, BAÐ, ÞVOTTAH.
- HERBERGÍ.
- BÍLGEYMSLA.
- HURÐAOPNARI.
- ÞVOTTAVÉL.
- ÞURRKARI.

SKYRINGAR

Málstraumur rofa og tengla sé 10A, pípur séu 16mm og vír 1,5g.

Hæð rofa sé 110 sm og tengla 20 sm og miðast við fullfrágengnu gólfi að miðri dós, nema annars sé getið.

Ganga skal frá rafloagn samkvæmt reglugerð R.E.R. og R.H.

Tengibox fyrir síma, dyrasíma og loftnet sé 25 x 25 sm.

Tafla skal vera af gerðinni 2/00A

Dagsetning		Nafn		Einlínunmynd	
Hannað:	11.90			Veitustaður	
Teiknað:	11.90			LINDARBERG 72, HAFNARF	
Yfirfarið:				Teikning númer	Mælikvarði
Samþykkt:				3	
RÖKRÁS HF				Kristján Friðbjólfsson löggiltur rafverktafi	
				Bíldshöfði 18, 112 Reykjavík, sími 671020	