



sökkuljartskaut
 inntaksrör rafm. og síma
 To eru undir gífurbæti jarðveggs

Skýringar:

- 25 A tengill 3/4" rör og 3x4²
- 20 A " " " " 3x2.5²
- 16 A " " 5/8" " " 3x1.5²
- F: sími
- S: sjónvarp
- K: kallkerfi.

Samþykkt 12-2-1971
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Jóns Ólafsson
 Lth. Pósthólfur
 Inntök samþykkt 30.11.1977
 Lth. RAUFVEIÐ HILMARSSON
 Lth. Pósthólfur

Almennt gildir nema annars sé gefið á teikni:

- piapur 5/8" með ídregnum 1.5²
- höð rofa 100 cm frá gólfi
- höð tengla við rofa sama höð og rofirin
- við gólf 20 cm frá gólfi
- í eldhúsi og þvottahúsi 110 cm frá gólfi

Teikn NR. 2904

Reynir Ragnarsson, rattæknir				
TEIKNING NR. 5.1	DAGS	NAFN	YFIRF	
Sævargur 7	Mælt:			
	Hannað:	TH		
	Teiknað:			
Kjallari.				Mælikv 1.50
				Samb