



*Skýringar:*

- 25 A tengill 3/4" rör og 3x4<sup>2</sup>
- 20 A - " - " - 3x2.5<sup>2</sup>
- 16 A - " - 5/8" - 3x1.5<sup>2</sup>
- F: slmi.
- S: sjónvarp
- K: kallkerfi

*Almennt gildir nema annars sé getit á teikni:*

- pipur 5/8" með lúðregnum 15<sup>2</sup>
- hæð rofa 100 cm frá gólfu
- hæð tengla við rofa sama hæð og rotinn
- við gólf 20 cm frá gólfu
- í eldhúsi og þvottahúsi 110 cm frá gólfu

*Reynir Ragnarsson, raftæknir*

TEIKNING NR. 5.2	DAGS	NAFN	YFIRF
<i>Sævangur 7</i>	Mælt:		
	Hannað:	<i>172</i>	
	Teiknað:		<i>ep.</i>
<i>S. hœð</i>			Mælikv A. 50
			Samp