



Grunnmynd kjallara mkv 1:50

SKÝRINGAR
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150 CM.
 HÆÐ TENGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5 MM.
 TÁKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Álfholt 36 Hafnarfirdi	teikning nr 78
Raflagnateikning	blad 1 af 4
Grunnmynd kjallara	mkv. 1:50
	dags. sep 91
póður Kristjánsson Rafvirkjam. s 54750	yfirfarir <i>[handwritten]</i>
V Elma Cates Tæknit.	teiknað <i>[handwritten]</i>