



SNID Í INNTAK M.1:50

AFSTÖÐUMYND M.1:500

SNID Í SÖKKULVEGG

FRÁGANGUR SÖKKULJARÐSKAUTS M.1:50

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ ROFA SÉ 105sm, TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á VEGGLJÓSUM Í ELDHÚSUM SÉ 155sm.
 HÆÐ Á TENGLUM Í GEYMSLUM SÉ 110sm. HÆÐ Á HANDBRUNABODUM SÉ 120sm.
 HÆÐ Á BRUNABJÖLLUM SÉ 220sm. HÆÐ Á D.S.-DÓSUM SÉ 130sm.
 HÆÐ Á F- OG L- DÓSUM SÉ 20sm. HÆÐ Á TÖFLUM Í ÍBÚÐUM SÉ 160sm Í NEÐRI BRÚN.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A OG TENGLA 16A.

☐ = REYKSKYNJARI, ☐ = HANDBRUNABODI, ☐ = BRUNABJALLA
 D.S. = DYRASÍMI, F = BÆJARSÍMI, L = SJÓNVARP, BR. = BRUNAVARNARKERFI
 TÖFLUR Í ÍBÚÐUM SÉU FYRIR 24 EININGAR.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

GILDIR FYRIR :
 T.1.1
 T.2.1 - T.2.2
 T.3.1 - T.3.2

- ELDAVÉL
- UPPVOTTAVÉL
- PIVOTTAVÉL
- BURRKARI
- ELDHÚS
- ELDHÚS, BORGST. (B.A.B. Í T.2.1 OG T.3.1)
- STOFA, HUÓN
- BÁÐ, HÖL, HERB. (EKKI Í T.2.1 OG T.3.1)

UTG.	DAGS.	VINNUTEIKNING	TEIKN.	HANNAD	SAMPYKKT
A	'91.04.19		S.Æ.	T.S.	<i>Trausti Sveinbjörnsson</i>

BÆJARHOLT 9 · HAFNARFIRÐI
 AFSTÖÐUMYND, SNID Í INNTAK, EINLÍNUMYND,
 FRÁGANGUR SÖKKULJARÐSKAUTS OG SKÝRINGAR.



RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 TRAUÐI SVEINBJÖRNSSON
 EDUND BELLERSEN
 RAGNAR D. STEFANSSON
 AGUST PORHALLSSON

MKV.	1:500; 1:50; 1:20
TEIKN NR.	1
NÆSTA TEIKN NR. VERKNR.	
BL.	AF 5
UTG.	
GEYMSLUNR.	25-29
	A