



Inntök samþykkt 16/8. 1991
 f. h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
 Albert Þröstinsson

Samþykkt 16/8 91
 VEIÐN FULLNADIRFRÁGANGS
 Albert Þröstinsson
 f. h. Rafveitu Hafnarfjarðar

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
 og bílgeymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman heita- og kaldvatnsinntök,
 og jarðbinda þökkar og stúrtubotna.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.

L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

} nema annars
 sé getið

Ø50 RH.
 Ø50 sími
 Ø50 LOFIN.
 Ø25 HUKA.
 INNTAKSPÍPUL SÉU 70 CM Í JÖRD
 HEILAR AÐ LÖDARMÖRKUM

TEKNING NR 2958

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
EYRARHOLT 7 HAFNARFJRDÍ			
GRUNNMYND JARDHÆÐAR		HANNAD	16
		TEIKNAD	16
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS -		DAGS	mars 91
LAGNIR		BLAÐ	1 AF 5
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91,256