



Inntök samþykkt 8.18. 1991
 f.h. RAFVEITU HAFNARFIJARÐAR
Albert Kristjánsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

Samþykkt 14/8 1991
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Guðni L. Kristjánsson
 L.h. Hafnarvíki Hafnarfirðar

Skýringar

- 1. Hæð rofa er 110 cm.
- Hæð tengla er 20 cm.
- Hæð veggd. er 180cm.
- frá fullfrág. gólfu,
- Lagnir eru 16 mm plaströr ídregin með
- 1,5q eirvír.

nema annað sé tekið fram

2 Tengja skal sökkulskaut bæði í efri og neðri
 járnagr. í plötu

TEIKNING NR. 2952

Háaberg 11, Hafnarfirði Grunnmynd - neðri hæð mkv. 1:50		
hannað <i>Jóhanna Sigurðsson Ráðv.</i>	dags. 27.07 91	BLAÐ I AF 3