



Einlinumynd töflu

NOTKUN GREINA

Greinar.	Notandi.
Gr. 01	Tenglar Norðurveggur niðri
" 02	Tenglar Suðurveggur niðri
" 03	Tenglar Suðurveggur niðri
" 04	Tenglar Enda niðri
" 05	Ljós Undir palli
" 06	Ljós Sal
" 07	Tenglar Milliloft
" 08	Talía Milliloft
" 09	Ljós Milliloft
" 10	Hitablásari Undir palli
" 11	Hitablásari Sal
" 12	Rofar Lýsing
" 13	Ljós Úti
" 14	Hurðaupphalarar Sal
" 15	Auka
" 16	Auka

SKÝRINGAR VÍÐ RAFLAGNATEIKNINGAR

Raflagnir skulu vera 3 x 1,5 mm² plaststrengir lagðir á 20 cm breiða strengjástiga. Rafbúnaður hafi málstraum í samræmi við stærð varbúnaðar, hann hafi einnig hlífðar einginleika eftir staðsetningu.

Staðsetning rafbúnaðar.

- Hæð rofa sé 110 cm
- " tengla sé 110 cm
- " tengidósa sé 250 cm

Nota skal utanáliggjandi búnað í rofum, tenglum og öðrum rafbúnaði eins og kostur er.

Sér skýringar

B í þríhiringi, kvísl töflu frá aðaltöflu.

Flúrlampar séu 2 x 58 W með speiglli

Þessar skýringar eiga við nema annars sé getið á teikningum.

RAFLAGNATEIKNINGAR
Einlinumynd töflu og skýringar.

Hjallahraun 4 Hafnafirði.
Bil H-I

Dags. okt 1991
Blað # 3 - 3
Mk. 1:500
1:100
Teikn. *Z. Ben*
Breytt.
Nr. * 12