



Inntök samþykkt 23.17. 1991  
 f. h. RAFFEITU HAFNARFIÐDAR  
 Albert Jónsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.

Samþykkt 24/17 1991  
 VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS  
 Hann L. Kristjánsson  
 f. h. Ráfféitu Hafnarfiðdar

SKYRINGAR:  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.  
 Pipur séu 16 mm, vir. 1,5 mm<sup>2</sup>.  
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.  
 Hæð rofa og tengla í bilgæymslu og  
 hústakhusi sé 105 cm. Allar hæðir miðast  
 við fulltráðengin gólf.  
 Taka skal mál milli vegna s.k.v. smíðateikningu.  
 Blinda skal samn vatnsinntök og jarðbinda bakkar og sturtubotn.  
 Gangi skal í raflagn s.k.v. reglugerð R.E.R og  
 viðkomandi rafveittu.  
 Táknað lortnet  
 Táknað sími  
 DS táknað dýrasími.

RH. Ø50  
 Sími Ø50  
 Laff. Ø50  
 Ruka Ø50

JUNTAKSPÍPUR SÉU 70 CM Í JÖRD  
 HEILAR AD LÖÐARHÖRÐUM

nema annars  
 sé gætt

TEIKNING NR: 2947

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
<b>HÖRGSHOLT 39 HAFNARFIÐI</b>			
RAFLAGNA OG VEIKSTRAUMS LAGNIR		HANNAD	16
		TEIKNAD	16
		DAGS	júní 91
		BLAÐ	1 AF 2
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91,264