



Inntök samþykkt 31.10. 1991
 L. h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
 Þorbjörg Þorsteinsson

SKÝRINGAR

HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.

MÁLSTRAUMURROFA OG TENGLA SÉ 10A
 VÍR SÉ 1.5q. PÍPUR SÉU 16mm.
 HÆÐ TENGLA SÉ 20cm. HÆÐ ROFA SÉ 105cm.
 HÆÐ TENGLA OG ROFA/BÍLGEYMSLU ÞVOTTA H,
 GEYMSLU SÉ 105cm. ALLAR HÆÐIR MÍÐAST
 VIÐ FULLFRÁGENGÍÐ GÓLF.
 BÍNDA SKAL SAMAN VATNSINNÞÖK OG
 JARDBÍNDA BAÐKAR OG STURTUBOTN
 TAKA SKAL MÁL MI LLÍVEGGJASKV SMÍÐATEIKNINGU
 GANGA SKAL FRA RAFLOGN S.K.V REGLUGERÐ RER
 OG VIÐKOMANDÍ RAFVEITU.

NEMA ANNARS
 SE GETIÐ

L = LOFTNET
 S = SÍMI
 DS = DYRASÍMI

Samþykkt 11.11.1991
 VEIÐI FULLNADARFRÁGANGS
 Þorbjörg Þorsteinsson
 L. h. Hafnaru Húsnámsráðgjafi

RH 50mm
 Sími 50mm
 LOFTNET 50mm
 AUKA 32mm

INNTAKSRÖR HEIL AÐ LÖÐARMÖRKUM

TEIKNING NR. 2977

HÖRGSHOLT 5	DAGS	OKT91
RAFLOGN	BLAD	1AF2
	KVARDI	1 : 50
Þjarni Gudjónsson s. 54442	TEIKN	BG