



Samþykkt 1-10 1991  
 VEGNA FULLNADARFÁGANGS  
 Jón Ólafsson  
 L. Rafveitu Hafnarfjarðar

Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Pipur séu 16mm og vír 1,5<sup>2</sup>  
 Hæð rofa 105 cm að miðri dós  
 Hæð tengla 20 cm að miðri dós  
 Hæð tengla í eldhúsvottah. badi og V.S. 105 cm  
 Strikalína er gölftögn

Nema annars sé getið

Heimtaugarrör skulu ná út fyrir lóðarmörk

Nota skal málsettar arkitektateikningar þegar mælt er fyrir veggjum

- L = Loftnet
- S = Sími
- D = Dyrasími

Inntök samþykkt 26.19. 1991  
 L. H. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Filbert Kristjánsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.

TEIKNING NR. 2964

Hörgsholt 9 Hafnarfirði	
Raflögn	kvarði 1:50
Eiríkur Rúnar Þorvarðarson Lögjiltur rafverktaki V.S. 653245 H.S. 651245	Blað 1af2
Nr Breyting	Dags Br