



ATH. LÖGN AÐ ELDAVEL  
OG TENGLI Í ELDAVELA-  
BORÐI LEGGIST Í GÓLFI

**SKÝRINGAR:**

Hæð rofa sé 110 sm yfir fullfráengnu gólfi.  
Hæð tengla við rofa sé sú sama og rofans.  
Hæð tengla á eldhúsi, þvottaherb., geymsiu  
og búskúr sé 110 sm en aðrir tenglar skulu  
vera 18 sm frá fullfráengnu gólfi.

Pípur séu  $\varnothing$  16 mm plaströr og vír 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

- S = Sími
- L = Loftnet
- D = Dyrasími

Efri hæð  
Inntök samþykkt 19.16. 1991  
f.h. RAFFEITU HAFNARFJÁRDAP  
Albert Þrastinnsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.

Nema annars sé getið

Samþykkt  
VEGNA FULLNAÐARFRÁGANGS  
17. 1991  
dmar

- Neðri hæð**
- Heimtaug RH  $\varnothing$  50 mm
  - Garðlýsing  $\varnothing$  25 mm
  - Loftnet  $\varnothing$  25 mm
  - Heimtaug sími  $\varnothing$  50 mm

ÖLL INNTAKSÞÖR SKULU  
NÁ ÚT FYRIR LÖÐAMÖRK.

TEIKNING NR. 2941

Breyting	Dags.	Nafn	Frundr.	Dags.	Nafn	Kvarðl.
			Frundr.	JUNÍ 91	GA	Klapparholt 5
			Teikn.	-11-	GA	Hafnarfirði
			Yfirt.	-11-	Yfirt.	Raflagnir
			BLAD 1 AF 2			MÁL 1 SM
			ÁUNNAR AÐALSTEINSSON, RAFFMÁGNSTEKNIÐUR			