



ROFAR	h105	VEGGLJÓÐ VIÐ INNGANG	h220
ROFAR PV/PURRK	h110	VEGGLJÓÐ SVÖLUM	h200
ROFAR VIÐ RÚM Í SVEFNH HJÓNA	h 55	VEGGLJÓÐ BÖÐUM	h200
TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105	VEGGLJÓÐ ELDHÚSUM	h145
TENGLAR ELDHÚSUM	h105	VEGGLJÓÐ SVEFNH	h130
TENGLAR BÜRUM	h105	BILIÐ Á MILLI LJÓÐSANA ÖNNUR VEGGLJÓÐ	h165
TENGLAR BÖÐUM	h105	SÍMATENGLAR	h 20
TENGLAR GEYMSLUM	h105	DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI	h135
TENGLAR PV/PURRK	h110	DYRASÍMI SVEFNH	h 90
TENGLAR SVÖLUM	h180	LOFTNETSTENGLAR	h 20
TENGLAR ELDAVEL	h 20	SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMÁ RÁMMA OG RAFMAGN	
TENGLAR FYRIR OF AN ELDAY	h180		
TENGLAR	h 20		
MÁLMI STRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 16A			
VIR 1,5q			
VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á LOFTDÖSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU			

**Lækjarberg 34**  
 Snið, arstöðumynd,tafla,skiringar  
 Teiknari: Jónas Stefánsson  
 Rafverktaki: Jónas Stefánsson  
 3af 3. Maí 91  
*Jónas Stefánsson*