



AD LÖÐARMÖRKUM
 1x50mm PEH INNTAK R.H.
 2x25mm PEH Í LÖÐ

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Allar pípur eru 16mm og vír 1.5mm².
2. Öll mál eru í sm frá fullfrágengnu gólfu og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfu er 100 sm.
4. Hæð tengla frá gólfu er 20 sm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 100 sm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 110 sm.
7. Hæð síma- (F) og sjónvarpstenglum (L) er 20 sm.
8. Hæð á innanhússíma (D) og útistöð (U) er 135 sm, en þjöllu (B) 220 sm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð.
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. Lagnir í gólfu.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í steyptu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 sm. bil á milli pípa, þannig að steypta geti auðveldlega runnið niður á milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmihluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákni eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og frágangur lögum viðkomandi rafveitu.

NEMA
 ANNARS SÉ
 GETIÐ

Rafverktaki skal kynna sér arkitektateikningar.

Samþykkt 3-5 1991
 VEGNA FULLNADARÉLANGANGS
Albert Þ. Þorsteinsson
 E.h. Rafveitu Matnerfjósar

Inniök samþykkt 22.14. 1991
 I.h. RAFVEITU HAFNARFJÓSDAR
Albert Þorsteinsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

LÁGSPENNA M 1:50

TEIKNING NR. 2918.

KVARDI BLAD	FRH.BL.	VERKHEITI
1	2	LÆKJARBERG 50 HAFNARF.
HANNAÐ TEIKNAD YFIR	G.J.	GUNNAR JÓNSSON
DAGS	APRÍL '91	RAFMAÐSÍÐNFR. 5:91-651169