



Inntök samþykkt 10.15. 1991
 í h. RAFVEITU HAFNARFIJÐAR
Filbert Kristjánsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

Samþykkt 14/5 91
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Ólafur H. Kristjánsson
 í h. Rafveitu Hafnarfjarðar

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm.
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottarúsi
 og þilgevmslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfráganginn gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman hella- og kaldvatnsinntök,
 og jarðbinda þökkar og stútuþotna.
 Ganga skal frá rafloen s.k.v. reglugerð R.É.R. og
 viðkomandi rafveitu.

L tákna loftnet
 F tákna sými
 DS tákna dyrasími

TEIKNING NR. 2920

INNTAKSPÍPUR séu 70 CM í JÖRD
 HEILAR AÐ LÓÐARHÖRÐUM

Ø50 RH,
 Ø50 SÍMI
 Ø25 LÖLLIN
 Ø25 AUKA

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
LINDARBERG 4 HAFNARFIJÐI			
RAFLOGN OG VEIKSTRAUMS- LAGNIR KJALLARA		HANNAÐ	<i>ff</i>
		TEIKNAD	<i>ff</i>
		DAGS	nóv 90
		BLAÐ	1 AF 3
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	90,250