



Inntök samþykkt 24.17. 1991
 l.h. RAFVEITU HAFNARFIÐDAR
 Albert Kristjánsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA T.

Samþykkt 24/7 91
 VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS
 Albert Kristjánsson
 l.h. Rafveitu Hafnarfirðar

GRUNNMYND JARÐHÆÐAR

Ø50 RH
 Ø50 SIMI
 Ø50 LOFTNET
 Ø25 AUKA.
 INNTAKSPÍPUR SÉU TO CH JÖRD
 HEILAR AÐ LÖÐAR MÖRKUM

SKÝRINGAR:
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi og
 bílgæymslu sé 105 cm. Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Bindu skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

TEKNING NR. 2946

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
NÆFURHOLT 2 HAFNARFIÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-		HANNAÐ	16
LAGNIR		TEIKNAD	15
		DAGS	júlí 91
		BLAÐ	1 AF 3
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91,268