



INNTAKSPÍPUR PEH:
 Ø50 HEIMTAUG R.H.
 Ø32 TIL VARA

S K Ý R I N G A R :

- ① LÁGSPENNUTAFLA, MIDAD ER VID HAGER VS90 B422A, EDA SAMBÆRILEGA. TAFLA SKAL VERA UTANÁLIGGJANDI, SJÁ FRÁGANG MED TÖFLU Á TEIKNINGUM ARKITEKTS.
- ② GREINITAFLA FYRIR AFRIDLA, MIDAD ER VID HAGER C332, EDA SAMBÆRILEGA. TAFLA FER Í ÚRTAK EFTIR Á, SJÁ EINNIG TEIKNINGU ARKITEKTS.
- ③ LOFTRÆSTITAFLA, UTANÁLIGGJANDI.
- ④ UTANÁLIGGJANDI TENGLAR Á DEXION-JÁRNUM, STRENGUR BENSLADUR Á DEXION.
- ⑤ STEYPUJÁRNSTEINN FRÁ SÖKKULSKAUTI SKAL TEKINN UPP ÚR PLÖTU FAST VID VEGG.
- ⑥ RADDÓSIR 5 STK. FYRIR SKYNJARA LOFTRÆSTIKERFIS.
- ⑦ PÍPA Ø25mm KOMI Í HÆÐ 240cm OG ÚT UNDIR JARDVEGI, FYRIR JARDSKAUT. SJÁ EINNIG TEIKNINGU RAFHÖNNUNAR AF SÖKKULSKAUTI.

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|--------------------|----------------|---|---|
| Kvarði | F:\VERK\Jed\JESONING\GRUNNM\2-5191.DWG | Breyting D | Breyting C | Breyting B | Breyting A | Verkheiti P & S, TÆKJAHÚS V/SUDURHOLT | Verkhloti / Verknúmer RAFLÖGN / BF1966 |
| cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1:50 | | | Harinað JOS/JPA | Teiknað JPA | Dags. Feb. 91 | Teikningarnúmer 15-2-5191 |
| | | | | | | Samb. Jm Vll | Blað nr. 003 |
| | | | | | | Rafhönnun Armúla 42, sími 91-84833 | Breyting |