

Lágspenna		Smáspenna	Sameiginlegt
Pípur ø16	NL	Pípur ø20	Tetta/tengibox
Pípur í gólfi ø16	LED	Pípur í gólfi ø20	Tetta
Strengur	2200	Smáspennudós hæð 200	Strengstigi
Flatkapall	Ljóssemi	Smáspennudós hæð 1100	Veggrenna
Snúrur	Jarðbinding	Sími hæð 200	
Sökkulskaut	Spennir	Loftnet hæð 200	
Tengill hæð 200	Pípur fara niður	Tölvutengill hæð 200	
Tengill hæð 1100	Pípur fara upp	Dyrasmí hæð 1500	
Einfaldur rofi í dós hæð 1100	Loftdós fyrir halogenljós	Hátalari hæð 1100	
Einfaldur rofi í dós hæð 800	Loftdós með spennuhólfi fyrir halogenljós	Hnappur hæð 1100	
Samrofi hæð 1100	Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani	Loftdós til tengingar	
Krossrofi hæð 1100		Veggdós hæð 1500	
Tvöfaldir rotar í einni dós hæð 1100		Hurðanemi öryggiskerfis	
Tveir einfaldir rotar hæð 1100		Hnappabærð öryggiskerfis hæð 1500	
Þrýstidimmar 1x500W hæð 1100		Hreyfiskynjari öryggiskerfis	
2x210W þrýstidimmar í einni dós hæð 1100		Hurðanemi	
2x500W þrýstidimmar í tveimur dósum hæð 1100		Lagnaleið, möguleiki á gardmústynging	
Þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100		Hurðaopnun	
Hnappur hæð 1100		Raykaskynjari	
Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100		Hreyfiskynjari öryggiskerfis	
Loftdós fyrir ljós		Gasaskynjari öryggiskerfis	
Veggdós fyrir ljós hæð 1800		Handaból	
Loftdós til tengingar		Bjalla	
Veggdós til tengingar hæð 600		Flauta	
Gardinumötur		Gaurmijós	
Útljós		Pípur fara niður	
		Pípur fara upp	

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gálfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hið við hið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennumarnar skal nota nállun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldvatnsliðun. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tækn eru téknar og ber að samræma lagir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Samskipti hönnuðar: 8.06.2015 Hönnuðar Sigurðsson