



SKÝRINGAR
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNAKRA
 STILHNE OG LOFTSKRUFU A OLLUM OFNUM
 DANFOSS FJVR LOKAR A OLLUM OFNUM,
 PIPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MALA MED
 ASFALMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST
 20mm GLERULLARHOLKUM OG VEFJA MED
 PLASTDUK.
 VEGGAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2 PLAST.
 PAKAEINANGRUN A.M.K. 4.
 TVOFALT GLER I GLUGGUM.
 PIPUR LIGGI I EINANGRUN UTVEGGA, LETTUM
 INNVEGGJUM EDA I GOLFRAUFUM.
 TAKNAR RAS HEITAR PIPUR, TUR LÖGN.
 BAKRAS I KALDAR PIPUR, RETUR LÖGN.
 INNTAK HITAVEITU.
 TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERD.
 HITAVEITU REYKJAVIRUR.

SKÝRINGAR:
 --- 2. HÆÐ
 --- 1. HÆÐ
 --- KJALLARI

REYKJAVÍKURVEGUR 40	MÆLIKVARDI 1:50	VERK 7631	TEIKN NR 3.4
HITALÖGN KERFI	Hannað: <i>[initials]</i>	Yfirráð: <i>[initials]</i>	DAGS DES 76
JÓHANN GUNNAR BERGÞORSSON VERKFR. MFPI	Teknað: <i>[initials]</i>	Samb: <i>[initials]</i>	BREYTT