



FÉLAGSMÍÐSTÖÐ  
ELÐRI BORGARA  
REYKJAVÍKURVEGI 50

BYGGINGARLÝSING

Verið er að stækka og taka í notkun félagsmiðstöð fyrir aldraða alls 290 fm. Veggir eru uppbyggðir EI60, REI60, EI90 OG Hurð að annari starfsemi er E-c30. Innveggir eru Einangraðir með 70mm þilull og klædd á blikkgrind með 13mm gífsplötum. Loft er niðurhengt með hjóðeinangrandi plötum EPH RT. Hámarksfjöldi gesta félagsmiðstöðvar er 205 manns og skal það standa á skilti við aðalinngang.

- LR tákna loftræsting
- -11- rýmingarleið
- HSLT -11- handsökkvitæki
- BRSL -11- brunslanga

HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
HAFNARFJARDARSVÆÐIS  
Heilsugæslustöðinni Sólvangi  
Pósthólf 440 - 222 Hafnarfjörður  
Sími 565 2600  
12.01.1999  
Guðni H. Guðmundsson

GRUNNMYND 1.HÆÐAR  
REYKJAVÍKURVEGUR 50  
MKV, 1:100

	TEIKNING NR.:		DAGS.:	NAFN:	YFIRF.:	BREYTINGAR:	
	NR.2	Melt:			13/ 99	Dags.:	Skýringar:
		Hannað:	9/9 98	HAI		09.09	STÆKKUN Á AÐSTÖÐU
	Teiknað:	9/9 98	HAI			FYRIR FÉLAGSMÍÐSTÖÐ	
	GRUNNMYND 1. HÆÐAR REYKJAVÍKURVEGUR 50				Mælikvarði: 1:100	ELDRIBORGARA	
BÆJARVERKFRÆÐINGURINN Í HAFNARFIRÐI							