



TÆKJALISTI

SAMSTÆÐA BxHxL=102x66x177 GALV. MEÐ TVÖFÖLDU BYRÐI 50mm EIN., REGNHLÍF SKV. TEIKNINGU HURÐIR ERU á LÖMUM MEÐ LYKILSNERLUM. SAMSTÆÐAN STENDUR á SKÜFFURAMMA 100mm, SEM HVÍLIR á FÁTUM 4STK 100x100mm MEÐ 200x200x3mm FÁTSTYKKJUM SP1 SPJALDLÖKA BxH=70x40 FYRIR MÁTÁR LS1 SÍA F-55 610x610x400 OG 305x610 í RÖMMUM IB1 BLÁSARI Q=3000m<sup>3</sup>/h P<sub>st</sub>=35 mmVS n>65% db250<71db MÁTÁR 1420 sn/min 0,75KW 3x380V HRS HRADASTILLIR RÝÐABREYTIÐ 220>380 EURO THERM DS1 SÍUVAKT DWYER MKII á VEGG í SAL

KERFISMYND ER FRAMHLIÐ á STJÓRNSKÁP ST1 MEÐ ÍSETTU GAUMLJÓSI FYRIR BLÁSARA

Byggingafræðingur  
Másvell Þórunn  
21.08.1998  
Sigurbjartur Halldórsson

Þorgeir Bergsson vélateknifræðingur  
Verkfræðistofan-Bergstaðastræti 13  
101 Reykjavík Sími:5529833 Fax:5529833

VERKHEITI	REYKJAVÍKURVEGUR 50 HF.	VERKNR.	B1-
		DAGS.	NÓV. '98
HEITI TEIKN.	SVÆÐI FÉLAGS ELDRI BORGARA GRUNNMYND OG SNID LÖFTUN	HANNAÐ	D.B.
		TEIKN.	D.B.
		KVARDI	1:50
		TEIKNAR.	L-04